

Calculatierapport

Calculatie: BPC-00091 Bartokstraat,
Project: FPS-BP-00098 Bartokstraat,
Opdrachtgever AKOR Nijverdal

17-3-2026 14:13:17

omschrijving	aantal	eenh	totaal
Applicatiewerk			
Bartokstraat 45-73 = 15 wo (3x5)			
Bellinistraat 1-29 = 15 wo (3x5)			
Griegstraat 1-29 = 15 wo (3x5)			
Rachmaninofstraat 21-49 = 15 wo (3x5)			
Rameaustraat 1-29 = 15 wo (3x5)			
Rossinistraat 1-29 = 15 wo (3x5)			
Sibeliusstraat 1-29 = 15 wo (3x5)			
Smetanastraat 45-73 = 15 wo (3x5)			
totaal 8 flats = 120 wo			
40 benedenwoningen, 40 tussen woningen, 40 bovenwoningen			
5 x berging plafonddoorvoeren x 8 = 40 bergingen met plafonddoorvoeren			
3 voordeuren per flat x 8 = 24 voordeuren			
3 bovenlichten per flat x 8 = 24 bovenlichten			
cv-ketel doorvoeren keuken:			
openen/dichten betimmering tbv werkruimte door opdrachtgever			
kunststof LTV 80mm, vaste manchets 82, naad kitten	120	st	€ 5.408,85
aluminium RGA 80mm, dubbele schakelmanschet, naad kitten	120	st	€ 10.788,62
luchtafzuigsysteem keuken:			
spirobuis 25cm met 2 slangenklemmen, 125mm	120	st	€ 4.580,07
vlinderbrandklep 125mm	120	st	€ 5.845,05
sparing dichten met brandschot en coating 200x300mm	120	st	€ 10.468,74
- afzuigkap mag hier niet op aangesloten zijn ivm vervetting klep			
meterkasten:			
3 koperen buizen 15-25mm, op de vloer afwerken, brandschot met grafiet	360	st	€ 11.166,65
pvc mantelbuis 25mm, op vloer afwerken, brandschot met grafiet	120	st	€ 3.722,22
Rookmelders:			
hal, woonkamer, hal slaapkamers 3 stuks/wo EI650i RF	360	st	€ 42.485,63
- oude rookmelder(s) wordt in de meterkast achtergelaten			
bergingen:			
standleiding 80mm, vaste manchets 82	40	st	€ 1.802,95
stalen buis 60mm, coating SP 200mm dekkend	40	st	€ 891,78
kabel, multidisk	40	st	€ 567,06
koperen buis 20mm, coating SP 200mm dekkend	80	st	€ 1.613,93
pvc 110mm+mof met bocht, schakelmanschet U-vorm	40	st	€ 3.256,94
koperen buis 18mm met spaander-vulling en stuc, isolatie weghalen, coating SP 200mm dekkend	40	st	€ 1.185,00

Calculatierapport

Calculatie: BPC-00091 Bartokstraat,
Project: FPS-BP-00098 Bartokstraat,
Opdrachtgever AKOR Nijverdal

17-3-2026 14:13:17

omschrijving	aantal	eenh	totaal
3 woningen, voordeuren en bovenlichten vervangen: deur verwijderen en afvoeren, herplaatsen cilinders - demontage en transport oude deur, opschonen sponning Rubberen onbrandbaar tochtprofiel in de sponning 30 min.br.wr. deur, 40mm stomp, montage en afhangen deuren fabriek afgelakt in n.t.b.1 kleur deurspion (geen ruit) 3puntsluiting HMB 004, DM65, PC72 96 scharnieren 89x89x3 24 st voordeur garnituur, knop-kruk, vierkant model incl weldorpel valdorpel inclusief infrezen kommen en sluitkom en scharnierinkrozingen -excl herstel kozijnbeschadigingen en littekens scharnieren, slotplaat -exclusief aanpassingen aan de dorpels			
	24	st	€ 1.424,91
	24	st	€ 35.622,79
	24	st	€ 1.308,59
vervangen bovenlicht, demontage en afvoer bestaande ruit, plaatsen nwe ruit opschonen sponning, plaatsen glasband en onbr.vezelblokjes neuslat K30, wit gegrond HR++, 30 min.br.wr. ruit nieuwe glaslatten buitenzijde schaduwzijde opdeklaten alle zijden (vervangen voor meranti) - excl kitten en aflak	24	st	€ 4.580,07
	24	st	€ 145,40
	24	st	€ 5.001,73
	24	st	€ 276,26
	24	st	€ 392,58
Applicatiewerk			€ 152.535,82
Applicatiewerk	1		€ 152.535,82
ABK			
4-6 woningen per week werkvoorbereiding en begeleiding snagstream & ID kaartjes pipowagen&dixie afspraken maken bewoners, nwe voordeuren			
	24	wk	€ 4.836,21
	440	st	€ 5.418,35
	24	wk	€ 1.343,39
	24	st	€ 1.329,96
ABK			€ 12.927,92
ABK	1		€ 12.927,92

Calculatierapport

Calculatie: BPC-00091 Bartokstraat,
Project: FPS-BP-00098 Bartokstraat,
Opdrachtgever AKOR Nijverdal

17-3-2026 14:13:17



omschrijving	aantal	eenh	totaal
Totaal calculatie			€ 165.463,74